238,2 m² GEBRAUCHTES LAYHER BLITZ GERÜST

GERÜSTEXPERTEN
für neue und gebrauchte Gerüste

Arbeitshöhe: 10,3 m

Gerüsthöhe: 9,3 m

Standhöhe: 8,3 m

Arbeitsfläche: 23,13 m x 10,3 m: 238,2 m²

Layher
Mehr möglich. Das Gerüst System.

Stückliste 9 Gerüstfelder à 2,57 m

Aluminiumrahmen 0,73m breit

Menge	Artikelnr.	Beschreibung	Gewicht kg/Stück	Gesamt Gewicht	Netto ohne MwSt.	Angebots-preis	Betrag EUR
42	1.714.200	Stellrahmen, Aluminium, 2,0 x 0,73 m	8,60	361,2	68,26 €	81,23 €	3.411,59 €
8	1.769.073	Geländerstütze, Aluminium 1,0 x 0,73 m - NEU	2,70	21,6	54,62 €	65,00 €	519,98 €
99	1.725.257	Geländer, Stahl 2,57 m	5,60	554,4	11,55 €	13,74 €	1.360,71 €
6	1.727.719	Doppelstirngeländer, Stahl 0,73 m - NEU	4,40	26,4	33,60 €	39,98 €	239,90 €
8	1.736.257	Diagonale 3,2 m - 2,0/2,57 m Blitz	8,30	66,4	21,53 €	25,62 €	204,95 €
15	1.754.038	Gerüsthalter 0,38 m - NEU	1,60	24	11,59 €	13,79 €	206,92 €
6	1.757.073	Bordbrett, Holz Stirnseite 0,73 m - NEU	1,80	10,8	12,18 €	14,49 €	86,97 €
27	1.757.257	Bordbrett, Holz 2,57 m	6,10	164,7	11,21 €	13,33 €	360,04 €
32	3.867.257	U-Staluboden 0,61 x 2,57 m	18,50	592	125,25 €	149,05 €	4.769,52 €
4	3.838.257	U-Robustdurchstieg m. Leiter 0,61x2,57 m -NEU	24,00	96	301,64 €	358,96 €	1.435,83 €
20	4.001.060	Fußspindel 60	3,60	72	10,90 €	12,97 €	259,42 €
15	4.700.019	Normalkupplung, SW 19	1,30	19,5	5,71 €	6,80 €	101,96 €
15	4.009.191	Ringschraube 190 mm	0,30	4,5	2,30 €	2,74 €	41,06 €

Gesamtgewicht kg 2013,5

Gesamtbetrag **12.998,83 €**
Netto 10.923,39 €
Enthaltene MwSt.
19% aus 10.923,39 € 2.075,44 €

Beschreibung

- Blitz Gerüst 0,73 m breit, aus feuerverzinktem Stahl- bis Lastklasse 3 nach DIN EN 12811
- U-Staluböden aus Aluminium - leicht, rutschsicher, langlebig und gut übereinander stapelbar da nur 54mm hoch - mit Stahlkappe.
- U-Robust-Durchstiege mit integrierter Aluleiter - leicht, rutschsicher, gut übereinander stapelbar
- Original Layher Produkte
- Erweiterbar durch das große Layher Gerüstsortiment - Ausbauteile für alle Gewerke und Anforderungen erhältlich

Beim Auf- und Abbau von Gerüsten besteht Absturzgefahr bzw. die Gefahr des Umstürzens. Der Gerüstbau darf daher nur unter ständiger Aufsicht einer fachkundingen Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt werden. Der Gerüstersteller ist verpflichtet, durch eine "zur Prüfung befähigte Person" nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Benutzer, den ordnungsgemäßen Zustand des Gerüsts festzustellen (Prüfprotokoll). Maßgebdend für den Gerüstbau ist die jeweils gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers sowie geeignete Maßnahmen gemäß der Gefährdungsbeurteilung für den Aufbau von Fassadengerüsten nach der BetrSichV.

Wichtiger Lieferhinweis:
Die Anlieferung unserer Gerüst Komplettpakete erfolgt bis zur vom Käufer angegebenen Lieferadresse unter der Voraussetzung, dass diese mit einem 40 to Lastzug angefahren werden kann. Mit Abgabe der Bestellung bestätigt der Käufer ausdrücklich diese Lieferbedingung. Es wird insbesondere keine Lieferung „frei Bordsteinkante“ o.ä. vereinbart, d.h. die gelieferte Ware muss innerhalb einer 1/2 Stunde fachgerecht vom Käufer auf seine Kosten mittels Gabelstapler entladen werden. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf https://geruestexperten.de/agb-fuer-unternehmer .

Stand August 2022